

Обект: Фасадна консервация и реставрация на масивна сграда 55155.503.1000.1. и благоустройство на прилежащото пространство, находяща се в УПИ I-училище и трафопост, кв.399, по плана на гр.Пазарджик, с идентификатор 55155.503.1000.



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Възложител: ОУ"Христо Смирненски" - Пазарджик

**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ПРИЛЕЖАЩОТО ПРОСТРАНСТВО**

№	Наименование на видовете работи	м-ка	кол-во	ед.цена	стойност
В.Благоустройство на прилежащото дворно пространство за сграда 55155.503.1000.1					
1	Демонтаж и извозване на компрометирана настилка от гнайсови плочи 28/28 и бетонови плочки 30/30	м2	448,00		
2	Иземване и извозване на земна маса за направа на нова основа d30см.	м3	135,00		
3	Подмяна на съществуваща канализационна тръба ф50 с ф 110 с коригиране на наклона, вкл.пясъчна подложка	мл	11,00		
4	Ремонт на същ. ревизионна шахта + нов капак 50/50	бр	1,00		
5	Уплътняване на земна основа с ръчна тръмбовка	м2	448,00		
6	Доставка и полагане на геотекстил	м2	316,00		
7	Доставка и полагане на хидроизолационна мембрана ширина 1м.	мл	132,00		
8	Доставка, полагане и подравняване на долен подложен слой от сипица d 20см.	м3	125,00		
9	Уплътняване на подложен слой с ръчна тръмбовка на пластове	м2	448,00		
10	Доставка, полагане и подравняване на горен подложен слой от речен пясък d 5см.	м3	22,40		
11	Доставка и полагане на нови дворни гладки, без шарка бетонови плочки 30/30/5 (да се подреждат по указаната схема)	м2	349,00		
12	Доставка и полагане на нови дворни гладки, с шарка бетонови плочки 30/30/5	м2	99,00		
13	Доставка и полагане на циментов фугиращ разтвор по новата дворна настилка	м2	448,00		
14	Натоварване и превоз с ръчни колички до 30м на строителни отпадъци	м3	14,00		
15	Натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци до сметище	м3	14,00		
16	Почистване на подобекта за предаване	м2	448,00		
	СУМА: "В"				
	Допълнителни и непредвидени работи			10%	
				Общо:	
				20% ДДС	
				Всичко	

Проектант:
арх.Диана Мущанова:

