

Обект: Фасадна консервация и реставрация на масивна сграда  
55155.503.1000.1. и благоустройство на прилежащото пространство,  
находяща се в УПИ I-училище и трафопост, кв.399,  
по плана на гр.Пазарджик, с идентификатор 55155.503.1000.

31  
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Възложител: ОУ"Христо Смирненски" - Пазарджик

**КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
ЗА ЧАСТ АРХИТЕКТУРА**

№	Наименование на видовете работи	М-ка	кол-во	ед.цена	стойност
<b>А. Консервация и реставрация на покрив за сграда 55155.503.1000.1</b>					
1	Изместване на бетонови кашпи в двора на училището, извън работната площадка 117/117/42см.	бр	2,00		
2	Монтаж и демонтаж на тръбно скеле (кота стреха Н 6,00м., обиколка 155м.)	м2	837,00		
3	Покриване с предпазен найлон съществуващи настилки периметър 165м	м2	330,00		
4	Покриване с предпазен найлон на външни осветителни тела 4бр.(с предварително изключване на захранването)	м2	6,00		
5	Покриване с предпазен найлон на външна каменна юбилейна плоча на източна фасада западно крило	м2	1,00		
6	Покриване с предпазен найлон на външни климатични тела 10бр.	м2	36,00		
7	Демонтаж на съществуващи улици	мл	162,00		
8	Демонтаж на съществуващи водосточни тръби	мл	75,00		
9	Демонтаж на съществуваща капандура 75/75см.	бр.	1,00		
10	Демонтаж на ламаринена обшивка към стена	мл	4,70		
11	Демонтаж на ламаринена обшивка около комини	мл	37,80		
12	Демонтаж на ламаринена обшивка за улами	мл	49,00		
13	Демонтаж същ.керамично покритие било	мл.	108,00		
14	Демонтаж на съществуващо керамично покривно покритие-керемиди	м2	790,00		
15	Демонтаж на същ.хидроизолация	м2	790,00		
16	Демонтаж на същ.дървена скара	м2	790,00		
17	Частична подмяна(демонтаж и монтаж) на съществуващи дървени греди 14/16 L.630см(мерки от място), с предварителна импрегнация срещу дървояди и влага	бр	8,00		
18	Частична подмяна (демонтаж и монтаж) на съществуваща дъсчена обшивка	м2	593,00		
19	Обработка на дървена покривна конструкция противогъбични и противопожарни покрития	м2	790,00		
20	Доставка и монтаж на ново фолио дифузионно в/у дъсчена обшивка	м2	790,00		
21	Доставка и монтаж челна дървена летва	мл	162,00		
22	Доставка и монтаж на дървена скара, двойна	м2	790,00		
23	Доставка и полагане на фолио под капаци	мл	108,00		
24	Доставка и монтаж поцинкована ламарина с пластифицирано покритие към стена 1м.	мл	4,70		
25	Доставка и монтаж поцинкована ламарина с пластифицирано покритие около комини 1м. (80/65см)	мл	37,80		
	Доставка и монтаж поцинкована ламарина с пластифицирано покритие около комини 1м. (80/65см)	мл	37,80		

27	Доставка и монтаж на надулучна пола от поцинкована ламарина с пластифицирано покритие стреха 1м.	мл	162,00		
28	Доставка и монтаж на шапка за комин 80/65см.(да се взимат мерки от място)	бр	9,00		
29	Доставка и полагане на нови керемиди	м2	790,00		
30	Доставка и монтаж на снегозадържащи скоби /куки/	бр	648,00		
31	Доставка и полагане на нови капаци по била (сух монтаж),вкл.летводържател, скоба за капаци и билна летва	мл	108,00		
32	Доставка и полагане на нови капаци - крайни / тройници	бр.	15,00		
33	Доставка и полагане на решетка против птици	мл	162,00		
34	Изчукване на частично компрометирано мазилково покритие по комини	м2	6,00		
35	Доставка и полагане на външна мазилка по комини, вкл.скеле	м2	6,00		
36	Доставка и полагане на завършваща финна-гладка мазилка(силикатна външна шпакловка)	м2	30,00		
37	Китване и полиране на пукнатини и неравности	м2	30,00		
38	Доставка и полагане на дълбокопроникващ стабилизиращ грунд по комини	м2	30,00		
39	Доставка и боядисване с висококачествена силикатна фасадна боя, двукратно - цвят бял по комини	м2	30,00		
40	Доставка и монтаж улуци + скоби (PVC - UV / Ф80 с цвят по RAL 8017-кафяв)	мл	162,00		
41	Доставка и монтаж водосточни казанчета (PVC - UV / Ф80 с цвят по RAL 8017-кафяв)	бр	15,00		
42	Доставка и монтаж водосточни тръби + кривки + скоби + 5бр кривки за отводняване климатици (PVC - UV / Ф80 с цвят по RAL 8017-кафяв)	мл	91,00		
43	Натоварване и превоз с ръчни колички до 30м на строителни отпадъци	м3	26,00		
44	Натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци до сметище	м3	26,00		
45	Почистване подобекта за предаване	м2	330,00		
<b>СУМА: "А"</b>					<b>0,00</b>

**Б. Консервация и реставрация на фасади за сграда 55155.503.1000.1**

1	Покриване с предпазен найлон съществуващи метални решетки на прозорци 1,04/2,18м	м2	130,00		
2	Покриване с предпазен найлон второстепенен покрив при централния вход	м2	14,00		
3	Демонтаж - монтаж на употребявана климатична техника / подмяна на медни тръби, електрически кабели, дренажен гофриран маркуч,изолация,конзоли подови и бандаж с нови	бр	5,00		
4	Изчукване на жлебове в зида за поставяне на ел.кабел под мазилка за климатик	бр	5,00		
5	Демонтаж на употребявана климатична техника/колонен климатик/	бр	5,00		
6	Демонтаж на съществуващо ел.окабеляване за изграждане на улей(жлебове) за прокарването им под мазилката	мл	187,00		
7	Изчукване на жлебове в зида за поставяне на ел.кабел под мазилката дълбочина 10-20мм.	мл	154,00		
8	Изчукване на жлебове в зида за поставяне на ел.кабел под мазилката дълбочина 50-60мм.	мл	40,00		
9	Монаж на същ.ел.окабеляване(прикрепване с на скоби към жлебовете на зида 10-20мм)	мл	154,00		
	Монаж на същ.ел.окабеляване(прикрепване с на скоби към				

11	Демонтаж и извозване на частична площ от тротоарната настилка за направа на нова бетонова основа (постамент) за външни климатични тела, разположена под нивото на дворния плочник 1,50/2,00 (5бр. Климатизици)	м3	4,50		
12	Подготовка и изпълнение на СТБ постамент (основа с арматурна мрежа) за закрепване на външни климатични тела, разположен под нивото на дворния плочник 70/115/15см	бр	5,00		
13	Възстановяване на плочник над СТБ постамент 1,5/2,00	м2	15,00		
14	Демонтаж на съществуващи дървени пейки h50см. (да бъдат запазени за следващ монтаж, поставени за съхранение в затворено помещение в училището)	мл	18,00		
15	Демонтаж на дървена скара(пейка) поставена върху същ.чешма(да се запази за последващ монтаж, на съхранение в затворено помещение в училището)	мл	4,20		
16	Демонтаж на съществуващи амортизирани крепежни елементи, които не се използват	бр	25,00		
17	Демонтаж и извозване на PVC външна, входна дограма - западен вход 105/315	бр	1,00		
18	Демонтаж и извозване на дървена, таблена външна, входна врата двукрила - централен вход 165/265	бр	1,00		
19	Демонтаж на метална, решетка(врата) външна, входна дограма - централен вход 180/275 и извозване за съхранение в помещение на училищния комплекс	бр	1,00		
20	Демонтаж (изчукване) на съществуваща настилка на външно стълбище и площадка от гранитогрес - централен вход	м2	7,50		
21	Демонтаж (изчукване) на съществуваща замазка на външно стълбище и площадка - западен вход	м2	4,50		
22	Демонтаж на съществуващо бетоново корито 365/45/45см	мл	3,65		
23	Демонтаж на съществуваща бетонова настилка ширина 150см, d15см	мл	5,30		
24	Демонтаж на мраморна облицовка гръб чешма	м2	6,20		
25	Демонтаж на съществуващи водопровод и канализационна тръбна мрежа от демонтираната чешма и заустване	мл	6,50		
26	Демонтаж на съществуващи неизползвани бетонови канализационни тръби (и заустване) по фасада изток на източното крило	мл	3,00		
27	Демонтаж на съществуващи неизползвани градени канализационни тръби (и заустване) и водопроводна мрежа по фасада изток на западно крило	мл	3,00		
28	Изместване на съществуващ водопровод и канал от фасадата до централения вход(изчукване, демонтаж, монтаж и изграждане)	мл	2,00		
29	Изместване на съществуващ водопровод от фасада север на западното крило (изчукване, демонтаж, монтаж и изграждане)	мл	2,00		
30	Изместване на съществуващ канал от фасада запад на западното крило (изчукване, демонтаж, монтаж и изграждане)	мл	2,00		
31	Изпълнение на нови отвори по съществуващия каменнотухлен градеж и последващо запълване за изместване на съществуваща канализационна и водопроводна инсталация	м3	2,60		
32	Реставрация(запълване) каверни от отвори на демонтирани климатици, измазване, шпакловане и боядисване в интериора на помещенията 25/25см	бр	10,00		
33	Реставрация(запълване) на съществуващи каверни по фасадите на градежите от пробиви на климатиците и др.крепежни елементи 30/30см съществуващи отвори	бр	75,00		
34	Реставрация(запълване) каверни жлебове по фасадата за провеждане на нова тръбна инсталация за климатици 10/10см. - нови жлебове				

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

35	Реставрация(запълване) на каверни от изместена под мазилка Ел. мрежа 3/3см нови жлеbove	мл	154,00		
36	Реставрация(запълване) на каверни от изместена под мазилка Ел. мрежа 8/8см нови жлеbove	мл	39,30		
37	Разкриване и почистване на оригинални вентилационни отвори по цокъла с диаметър 17см.	бр.	30,00		
38	Реставрация и консервация на оригинални вентилационни отвори по цокъла	бр.	30,00		
39	Доставка и монтаж на вентилационни решети по цокъла ф17см (да се вземат мерки от място)	бр	30,00		
40	Демонтаж на частична площ от тротоарната настилка за подготовка и изготвяне на фасадна цокълна мазилка	м2	70,00		
41	Възстановяване на тротоарната настилка,вкл.фугиране след изготвяне на фасадна цокълна мазилка	м2	70,00		
42	Цялостно премахване, (изчукване) на цокъл и страници външни стълбищни площадки на съвременно мазилково покритие цокъл Н 80-100см. + хоризонтална част 10см., до оригинала на шукова мазилка, която в релеф имитира зидария	м2	194,00		
43	Реставрация(запълване) на съществуващи каверни по градежите на цокъла с пълнеж до 15см.	м2	24,00		
44	Консервация на оригинално запазената шукова мазилка по цокъла	м2	5,00		
45	Доставка и полагане на предварителен грунд за саниране на съществуващата зидария (антисол) цокъл Н 80-100см. с хоризонтална част 10см.и страници стълбищни площадки	м2	194,00		
46	Доставка и полагане на специална трислойна мазилка-шприц, хастарна и завършваща цокъл Н 80-100см. + хоризонтална част 10см.и страници стълбищни площадки с имитация на шукова мазилка	м2	194,00		
47	Цялостно почистване(измиване) от прах, налепи по мазилковото покритие(стени, пиластри, корнизи, первази, прозоречни рамки) над цокъл	м2	790,00		
48	Изчукване на частично, деструктирала външна мазилка на компрометирани участъци и обрушвания	м2	160,00		
49	Възстановяване(изчукване) на хоризонтална фуга 1,5см. по външна същ. вароциментова мазилка	мл	710,00		
50	Реставрация(запълване) на съществуващи каверни по съществуващите тухлени градежи с пълнеж до 15см (западна фасада и др.)	м2	42,00		
51	Доставка и полагане дълбокопроникващ грунд на поразените участъци по тухления градеж на стените	м2	60,00		
52	Доставка и полагане на хастарна мазилка за уеднаквяване на стара и нова част	м2	60,00		
53	Доставка и полагане на мрежа	м2	60,00		
54	Доставка и полагане на финна мазилка /шпакловка/ за уеднаквяване на стара и нова част с изграждане на хоризонтално фугирана вароциментова мазилка	м2	160,00		
55	Доставка и цялостно полагане на фина мазилка с разтвор от гасена вар, хидравлична вар NHL и мраморен прах	м2	324,00		
56	Китване и полиране на пукнатини и неравности	м2	324,00		
57	грунд	м2	324,00		
58	Доставка и боядисване с висококачествена силикатна фасадна боя, двукратно - цвят охра (по избор на проектанта)	м2	324,00		
59	Изчукване и почистване на деструктирала участъци от мазилкови пиластри по ъглите на сградата с ширина 60см.	мл	42,00		
	Реставрация (цялостно мазилково изграждане) на деструктирала участъци от мазилкови пиластри с ширина				

ВЯРНО С ОРИГИНАЛ

61	Рестаурация (шпакловане) на деградирани мазилкови пиластри с ширина 60см. за уеднаквяване на стара нова част	мл	42,00	ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
62	Доставка и полагане на завършваща финна-гладка мазилка(силикатна външна шпакловка) на мазилкови пиластри с ширина 60см.	мл	105,00	
63	Китване и полиране на пукнатини и неравности за пиластри с ширина 60см.	мл	105,00	
64	Доставка и полагане на дълбокопроникващ стабилизиращ грунд за пиластри	м2	63,00	
65	Доставка и боядисване с висококачествена силикатна фасадна боя, двукратно - цвят светла охра (по избор на проектанта)	м2	63,00	
66	Изчукване и почистване на деградирани участъци от мазилков, профилиран, главен корниз	м2	30,00	
67	Рестаурация - цялостно изграждане /изтегляне с шаблон/на деградирал профилиран главен корниз, с височина 100см	мл	10,00	
68	Рестаурация - възстановяване на частично деградирани участъци от профилиран главен корниз, с височина 100см	мл	24,00	
69	Рестаурация (шпакловане) на деградирал профилиран главен мазилков корниз за уеднаквяване на стара нова част, с височина 100см	мл	34,00	
70	Доставка и полагане на завършваща финна-гладка мазилка(силикатна външна шпакловка) на профилиран главен корниз, с височина 100см	мл	184,00	
71	Китване и полиране на пукнатини и неравности за профилиран главен корниз, с височина 100см	мл	184,00	
72	Доставка и полагане на дълбокопроникващ стабилизиращ грунд, за профилиран главен корниз, с височина 100см	мл	184,00	
73	Доставка и боядисване с висококачествена силикатна фасадна боя, двукратно на профилиран главен корниз - светла охра (избор на цвят от проектанта)	мл	184,00	
74	Изчукване и почистване на деградирани, подкужусени участъци от подпрозоречни первази	мл	18,00	
75	Рестаурация цялостно изграждане на деградирани подпрозоречни первази	мл	18,00	
76	Рестаурация на частично деградирани участъци от подпрозоречни первази	мл	52,00	
77	Рестаурация (шпакловане) на деградирал профилиран подпрозоречни первази за уеднаквяване на стара нова част, с височина 20см(периметър 50см.)	м2	35,00	
78	Доставка и полагане на завършваща финна-гладка силикатна външна шпакловка за подпрозоречни первази	мл	96,00	
79	Китване и полиране на пукнатини и неравности за подпрозоречни первази	мл	96,00	
80	Доставка и полагане на дълбокопроникващ стабилизиращ грунд за подпрозоречни первази	м2	63,00	
81	Доставка и боядисване с висококачествена силикатна фасадна боя, двукратно за подпрозоречни первази - светла охра (избор на цвят от проектанта)	м2	63,00	
82	Изчукване и почистване на деградирани участъци от мазилково обрамчване рамкиране на прозорци, с ширина 25/7см	м2	10,00	
83	Рестаурация - цялостно изграждане на деградирани рамки около прозоречни отвори, с ширина 25/7см	мл	18,00	
84	Рестаурация на частично деградирани рамки около прозоречни отвори - с ширина 25/7см	мл	102,00	
85	Рестаурация (шпакловане) на деградирани рамки за уеднаквяване на стара нова част, с ширина 25/7см	мл	120,00	

87	Доставка и полагане на завършваща финна-гладка силикатна външна шпакловка за рамки и страници на прозоречни отвори, с ширина рамка + страница 62см	мл	329,00		
88	Китване и полиране на пукнатини и неравности за рамки и страници на прозоречни отвори, с ширина рамка + страница 62см	мл	329,00		
89	Доставка и полагане на дълбокопроникващ стабилизиращ грунд за рамки и страници на прозоречни отвори, с ширина рамка + страница 62см	м2	204,00		
90	Доставка и боядисване с висококачествена силикатна фасадна боя, двукратно за рамки и страници на прозоречни отвори - светла охра (избор на цвят от проектанта) с ширина рамка + страница 62см	м2	204,00		
91	Доставка и полагане на основа (замазка) за външно централно стълбище	м2	7,50		
92	Доставка, подготовка основа и полагане на нова външна настилка за външно стълбище + фугиране (централен вход)	м2	2,00		
93	Доставка, подготовка основа и полагане на нови цели стъпала на външно стълбище 275/32 + фугиране (централен вход) да се взима мярка от място	бр	5,00		
94	Доставка, подготовка основа и полагане на нови цели чела на външно стълбище 275/15 + фугиране (централен вход) да се взима мярка от място	бр	5,00		
95	Доставка и полагане на основа (замазка) за външно западно стълбище	м2	4,50		
96	Доставка, подготовка основа и полагане на нова външна настилка за външно стълбище + фугиране (западен вход)	м2	1,20		
97	Доставка, подготовка основа и полагане на нови цели стъпала на външно стълбище 160/32 + фугиране (западен вход) да се взима мярка от място / последното стъпало е с ширина 50см.	бр	6,00		
98	Доставка, подготовка основа и полагане на нови цели чела на външно стълбище 160/15 + фугиране (западен вход) да се взима мярка от място	бр	6,00		
99	Доставка и монтаж на нова дървена, таблена входна врата и каса-западен вход 165/272см.+импрегнация+ секретна брава, двукрила с отваряне навън, мерки от място (Антипаник брава и механизъм)	бр	1,00		
100	Доставка и монтаж на нова дървена, таблена входна врата и каса-западен вход 108/315см.+импрегнация+ секретна брава, с неотваряемо горно осветление, и единично крило с отваряне навън, мерки от място (Антипаник брава и механизъм)	бр	1,00		
101	Доставка и монтаж на предпазен парапет от ковано желязо, цвят черен, да се взимат мерки от място - за централен и западен вход	мл	8,40		
102	Почистване и импрегнация на метални декоративни решетки, 104/218, двустранно, цвят старо злато	бр	55,00		
103	Доставка и монтаж на нови декоративни метални решетки, цвят-старо злато (тип кутия), за външни климатици 60/105/h80 да се взимат мерки от място (с възможност за демонтаж при ремонт на инсталацията). Горната част да е плътна, страничните ажурни, металната кутия да бъде до дворната настилка със закрепване към стб основа.	бр	1,00		
104	Доставка и монтаж на нови декоративни метални решетки цвят - старо злато (тип кутия), за външни климатици 40/85/h65, да се взимат мерки от място (с възможност за демонтаж при ремонт на инсталацията). Горната част да е плътна, страничните ажурни, металната кутия да бъде до дворната настилка със закрепване към стб основа.				

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

105	Доставка и монтаж на нова декоративна метална решетка, цвят -старо злато (тип кутия), за външна отоплителна инсталация източна фасада 25/25/20 да се взимат мерки от място (с възможност за демонтаж при ремонт на инсталацията)	мл	1,20		
106	Доставка и монтаж на нова декоративна метална решетка цвят, старо злато (тип кутия), за външна отоплителна инсталация южна фасада 20/55/20 да се взимат мерки от място (с възможност за демонтаж при ремонт на инсталацията)	мл	22,00		
107	Доставка и монтаж на нова декоративна метална решетка цвят, старо злато (тип кутия), за външна отоплителна инсталация проход 20/55/20/55 да се взимат мерки от място (с възможност за демонтаж при ремонт на инсталацията)	мл	3,60		
108	Натоварване и превоз с ръчни колички до.30м на строителни отпадъци	м3	32,00		
109	Натоварване на камион и извозване на строителни отпадъци до сметище	м3	32,00		
110	Почистване подобекта за предаване	м2	210,00		
<b>СУМА: "Б"</b>					0,00
<b>СУМА: "А+Б"</b>				Сума:	0,00
Допълнителни и непредвидени работи				10%	0,00
				Общо:	0,00
				20% ДДС	0,00
				Всичко	0,00

Проектант:  
арх.Диана Мушанова:



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА